

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**na przebudowę drogi gminnej Nr 301058W**  
**ZŁOTOPOLE – SZAPSK - BUDKI**  
**od km 0+000 do km 2+833 o długości 2833 mb**

Lp.	Podstawa nakładów	Szczegółowy opis robót obliczenia	Jedn. miary	Ilość
	CPV – 45111200-0	<b><u>IROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</u></b>		
1	1	Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 0+000 do km 2+833	m	2833
2	2	Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 1,0km z drzew o średnicy 10-15cm wg wykazu drzew	szt	3
3	3	J. w. lecz z drzew o średnicy 16 – 25cm wg wykazu drzew	szt	4
4	4	J. w. lecz z drzew o średnicy 46 – 55cm wg wykazu drzew	szt	1
5	5	J. w. lecz z drzew o średnicy 76 – 85cm wg wykazu drzew	szt	5
6	6	J. w. lecz z drzew o średnicy 86 – 95cm wg wykazu drzew	szt	3
7	7	J. w. lecz z drzew o średnicy 116 – 125cm wg wykazu drzew	szt	1
8	8	Mechaniczne karczowanie pni z drzew wyciętych przed rozpoczęciem robót z odwiezieniem karp na odl. 2km, pni o średnicy 76-85cm wg wykazu drzew	szt	2
9	9	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków wg wykazu drzew	m2	95

10	CPV – 45233100-0 10	<b><u>II. ODWODNIENIE</u></b>  Wykonanie przepustów z rur PVC grub. ścianki 6 mm o średnicy 40cm w km 0+004, 2+525, 2+535, 2+809,50 projekt zagospodarowania $12 + 12 + 12 + 7 = 43$	m	43
11	11	Wylepienie rur na stykach w przepuście w km 0+147 dług. przepustu 10m (8 styków) projekt zagospodarowania	m	10
12	12	Przebudowa studni rewizyjnej (melioracyjnej) przeniesienie na odl. 3m (montaż i wcinka w dren), studnia z rur o średnicy 120cm projekt zagospodarowania	szt	1
13	CPV – 45111200-0 13	<b><u>III. ROBOTY ZIEMNE</u></b>  Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie z wbudowaniem w nasyp wg tabeli robót ziemnych	m3	456
14	14	Zagęszczenie nasypów mechanicznie ze zwilżeniem wodą wg tabeli robót ziemnych	m3	456
15	15	Wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopu -roboty ziemne w gruncie kat. III wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,40m3 z transportem na odl. 2km na i rozplantowaniem na odkładzie wg tabeli robót ziemnych	m3	2344
16	16	Plantowanie skarp wykopu i dna rowów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp	m2	6023
17	17	Plantowanie skarp nasypu w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp	m2	1304
18	CPV – 45233300-2 18	<b><u>IV. POBUDOWA</u></b>  Mechaniczne i ręczne plantowanie koryta w gr. kat. III i mechaniczne zagęszczenie wg wykazu poszerzeń	m2	2154

19	19	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku warstwą grub. 10cm wg wykazu poszerzeń	m2	2154
20	20	Dowóz pospółki – dolna warstwa podbudowy z pospółki warstwą grub. 15cm na poszerzeniach wg wykazu poszerzeń	m2	2154
21	21	Dowóz pospółki do stabilizacji warstwą grub. 5cm na całej szerokości podbudowy w km 0+000 – 2+500 i warstwą grubości 8cm w km 2+500 – 2+833 km 0+002,50 – 2+500 km 2+500 – 2+833 – naw. bit. 3,50m = 333 – 3,50 = 329,5 2497,50 x 4,30 = 10739,25 329,50 x 4,30 = 1416,85 10739,25 x 0,05 = 536,96 1416,85 x 0,08 = 113,35 536,96 + 113,35 = 650,31	m3	650
22	22	Stabilizacja gruntu cementem grub. 16cm i wytrzymałości Rm- 2,5 MPa km 0+002,5 – 2+833 2830,50 – naw. bit. 3,50 = 2827,00 2827,00 x 4,30 = 12156,10 + 3 skrzyż. 36m2 = 12192,10	m2	12192
	CPV – 45233300-0	<b><u>VI.POBOCZA I ZJAZDY</u></b>		
23	23	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami i przy słupach energ. z rur PVC o średnicy 30cm grub. ścianki 6 mm wg wykazu zjazdów	m	226
24	24	Wykonanie ścianek czołowych na zjazdach z rurami z elementów betonowych prefabrykowanych wg wykazu zjazdów	szt	76
25	25	Wykonanie ścianek czołowych z darniny przy przepustach przy słupach energ. 10 x 2 = 20	szt	20

26	CPV – 45233300-2 26	<b><u>VII. OZNAKOWANIE</u></b>  Wykonanie i ustawienie znaków drogowych pionowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm. Tarcze znaków foliowane. Wg projektu zagospodarowania	szt	20
----	---------------------------	--	-----	----