

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY INŻYNIERYJNE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Organizacja placu zabaw

Inwestycja realizowana w ramach programu pod nazwą: "Wsparcie oddziałów przedszkolnych w gminie Raciąż"

Niniejszy obiekt jest zlokalizowany w Uniecku posesja nr 80

INWESTOR:

Zespół Szkół w Uniecku - Oddział Przedszkolny

09-140 Raciąż, Unieck 80

I. DANE OGÓLNE :

Przedmiot opracowania - wykonanie placu zabaw

II. DANE SZCZEGÓŁOWE :

Realizacja przedmioty opracowani nastąpi poprzez wykonanie następujących robót:

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - powierzchnia 65,00 m²

1. Korytowanie na gr 30 cm
2. Warstwa piasku gr. 10,5 cm
3. Stabilizacja suchym betonem (podsypka cementowo - piaskowa) gr. 15 cm
4. Wykonanie syntetycznej nawierzchni gr 4,5 cm - nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

WYKONANIE OGRODZENIA - Ogrodzenie długości 50,00 m wys. 1,20 m z elementów metalowych na cokoliu betonowym wraz z furtką stalową z kształtowników szer. 1.00 m i wys. 1,20 m

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ

1. Karuzela z kierownicą
2. Huśtawka podwójna
3. Piaskownica z pokrywą
4. Baszta

mgr inż. Tymoteusz Kędzierski

Usługi projektowe i wyceny nieruchomości

Upr. bud. nr Cie-34/86, Cie-26/89

09-100 Płońsk, ul. Łąkowa 7

tel. 23 662-34-28, kom. 500-660-784

NIP: 667-100-16-73, REGON: 130056037

Sporządził:

Płońsk, 14-01-2015 r.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Organizacja placu zabaw - Unieck			
1 KNR 2-31 d.1 0101-05		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I- II głębokości 20 cm 65	m ²	65.00	
				RAZEM	65.00
2 KNR 2-31 d.1 0101-06		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I- II - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 65	m ²	65.00	
				RAZEM	65.00
3 KNR 2-31 d.1 0104-01		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10,5 cm 65	m ²	65.00	
				RAZEM	65.00
4 KNR 2-31 d.1 0105-05		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (suchy beton) 65	m ²	65.00	
				RAZEM	65.00
5 KNR 2-31 d.1 0105-06		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (suchy beton) Krotność = 12 65	m ²	65.00	
				RAZEM	65.00
6 analiza in- d.1 dywidualna		Wykonanie syntetycznej nawierzchni gr 4,5 cm - nawierzchnia bezpieczna placu zabaw - 65,00 m ² 1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Wykonanie ogrodzenia			
7 KNR 2-23 d.2 0404-01 analogia		Ogrodzenie wys. 1,20 m z elementów metalowych na cokolicie betonowym 50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
8 KNR 2-23 d.2 0404-04		Furka stalowa z kształtowników szer. 1.00 m i wys. 1,20 m 1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Zakup i montaż urządzeń			
9 analiza in- d.3 dywidualna		Karuzela z kierownicą 1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
10 analiza in- d.3 dywidualna		Huśtawka podwójna 1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
11 analiza in- d.3 dywidualna		Piaskownica z pokrywą 1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
12 analiza in- d.3 dywidualna		Baszta 1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
13 analiza in- d.3 dywidualna		Baszta 1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00

mgr inż. Tymoteusz Kędziński
 Usługi projektowe i wyceny nieruchomości
 Upr. bud. nr Cie-34/86, Cie-26/89
 00-100 Płońsk, ul. Łąkowa 7
 tel. 23 662-34-26, kom. 500-660-784
 NIP: 567-100-16-79, REGON: 130055037