

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Unieck 301023W

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (CPV: 4510000-8) I ZIEMNE (CPV: 45111000-8)						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie równinnym w km 0+000 - 0+870	km	0,87		
2	D-02.00.01 D-02.01.01 D-04.01.01	Roboty ziemne polegające na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w km 0+000 - 0+010 oraz przemieszczeniem urobku na odl. do 100 m (wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szer. 0,75 m na całym odcinku)	m ³	28,48		
3	D-02.00.01 D-02.01.01 D 04.01.01	Roboty ziemne polegające na wykonaniu koryta pod pobocza z kruszywa łamanego z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w km 0+000 - 0+870 oraz przemieszczeniem urobku na odl. do 15 m (wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szer. 0,75 m na całym odcinku)	m ³	26,97		
4	D-02.00.01 D-02.01.01 D 06.01.01	Roboty ziemne polegające na odmuleniu rowu po str. lewej wraz z profilowaniem skarp w km 0+000 - 0+870 str. L. oraz przemieszczeniem urobku na odl. do 15 m (wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szer. 0,75 m na całym odcinku)	m ³	28,71		
II PODBUDOWA (CPV: 45233200-1)						
5	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku w km 0+000 - 0+010, szer. 4,72 m i grub. warstwy po zagęszczeniu 10,00 cm	m ²	64,72		
6	D-05.01.01	Dowóz kruszywa naturalnego (pospółki żwirowej) do stabilizacji gruntu cementem warstwą grub. 16,00 cm na szer. 4,24 m w km 0+000 - 0+010	m ²	61,68		
7	D-05.01.01	Doziarnienie istniejącej podbudowy żwirowej kruszywem naturalnym (pospółką żwirową) o grubości 5,00 cm i szer. 4,24 m w km 0+010 - 0+870	m ²	3646,40		
8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podbudowy żwirowej w km 0+000 - 0+870	m ²	3708,08		

9	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości $R_m = 2,50$ MPa, mieszarką bezpośrednio w korycie drogi wraz z pielęgnacją w km 0+000 – 0+870, szer. 4,24 m i grub. warstwy po zagęszczeniu 16,00 cm	m^2	3708,08		
III NAWIERZCHNIA (CPV: 45233252-0)						
10	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,70 kg/m ² w km 0+000 - 0+870	m^2	3601,47		
11	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwa wiążąca AC 16 W w km 0+000 - 0+870 szer. 4,12 m i grub. warstwy po zagęszczeniu 4,00 cm	m^2	3601,47		
12	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,30 kg/m ² w km 0+000 - 0+870	m^2	3497,00		
13	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwa ścieralna AC 11 S w km 0+000 - 0+870, szer. 4,00 m i grub. warstwy po zagęszczeniu 4,00 cm	m^2	3497,00		
14	D-03.02.01	Regulacja pionowa istniejących studni kanalizacji sanitarnej	szt.	13,00		
15	D-05.03.05a	Umocnienie mieszanką mineralno-asfaltową warstwa ścieralna AC 11 S o $h = 8,00$ cm po zagęszczeniu powierzchni wokół studni kanalizacyjnych znajdujących się w poboczu drogi	m^2	8,10		
IV POBOCZA (CPV: 45233220-7)						
16	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. o szer. 0,75 m wraz z profilowaniem w km 0+000 - 0+870, grub. warstwy po zagęszczeniu 15,00 cm	m^2	1305,00		
17	D.06.03.01	Wykonanie poboczy gruntowych o szer. 0,75 m i grub. średnio 15,00 cm w km 0+000 – 0+870	m^3	120,69		
18	D.06.03.01	Profilowanie obustronnych poboczy gruntowych o szer. 0,75 m w km 0+000 - 0+870	m^2	1305,00		
V OZNAKOWANIE (CPV: 45233290-8)						
19	D-07.02.01	Ustawienie pionowych znaków drogowych o pow. do 0,30 m ²	szt.	3,00		
20	D-07.02.01	Ustawienie słupków stalowych o śr. 50 mm do znaków drogowych	szt.	3,00		
VI INNE ROBOTY						

21	Zabezpieczenie sieci telefonicznej rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi typu RHDPE fi 160 mm (przepusty pod drogą) w km:0+165,44 i 0+323,04	m	10,00		
		WARTOŚĆ NETTO			
		PODATEK VAT 23%			
		WARTOŚĆ BRUTTO			

