



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  
SKALA 1:50

ODC. KM 0+000,00 - 0+936,00  
PROSTA




ODC. KM 0+000,00 - 0+936,00  
ŁUKI




ŁUK W	i%
2	2
3	2
5	4
6	2
8	2
9	3

Na pozostałych łukach poziomych  
przyjąć pochylenie daszkowe  
i = 2% jak na odc. prostym

SZCZEGÓŁY ZJAZDU INDYW.



PRZĘKRÓJ A-A



1	4,0 cm	WARSTWA ŚCIERALNA MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA AC-11S
2	4,0 cm	WARSTWA WIAZĄCA MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA AC-16W
3	20,0 cm	KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5mm
4	10,0 cm	WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
5	15,0 cm	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA
6	10,0 cm	KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5mm
7		GRUNT - SKARPA NASYPU
8		GRUNT NIEWYSADZINOWY
9		GRUNT RODZIMY G2

UWAGA:  
1. Pochylenie podłużne zjazdu na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi przyjąć nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 15%  
2. Przyjąć promień łuku dla zjazdu indywidualnego R=3,00 m a dla zjazdu publicznego R=5,00 m

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 311017W - CHARZYNY 7 OZNACZONEJ NR EWID. DZIAŁKI 29 I 34 W MIEJSCOWOŚCI CHARZYNY		
ADRES INWESTYCJI: CHARZYNY, DZ. NR: 29 dr, 34 dr, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, JEDN. EWID. NR 142010_2 RACIAŻ, OBRĘB NR 4 CHARZYNY	BRANŻA: Drogowa	
INWESTOR: GMINA RACIAŻ UL. KILIŃSKIEGO 2 09-140 RACIAŻ	SKALA: 1:50	
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	DATA OPRACOWANIA: 26.03.2019 r.	
TYTUŁ RYSUNKU: PRZĘKROJE KONSTRUKCYJNE	NUMER RYSUNKU: 3	
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. PAWEŁ GONTAREK	NUMER UPRAWNIENÍ: MAZ/0008/OWOD/13	PODPIS: