



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  
SKALA 1:50

ODC. KM 0+000,00 - 0+936,00  
PROSTA




ODC. KM 0+000,00 - 0+936,00  
ŁUKI




ŁUK W	i%
2	2
3	2
5	4
6	2
8	2
9	3

Na pozostałych łukach poziomych  
przyjąć pochylenie daszkowe  
i = 2% jak na odc. prostym

SZCZEGÓŁY ZJAZDU INDYW.



PRZEKRÓJ A-A



1	4,0 cm	WARSTWA ŚCIERALNA MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA AC-11S
2	4,0 cm	WARSTWA WIAZĄCA MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA AC-16W
3	20,0 cm	KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5mm
4	10,0 cm	WARSTWA MROZOCHRONNA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
5	15,0 cm	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA
6	10,0 cm	KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5mm
7		GRUNT - SKARPA NASYPU
8		GRUNT NIEWYSADZINOWY
9		GRUNT RODZIMY G2

UWAGA:  
1. Pochylenie podłużne zjazdu na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi przyjąć nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 15%  
2. Przyjąć promień łuku dla zjazdu indywidualnego R=3,00 m a dla zjazdu publicznego R=5,00 m

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 311016W RELACJI JEŻEWO WESEL - CHARZYNY - UNIECK OZNACZONEJ NR EWID. DZIAŁKI 15 W MIEJSCOWOŚCI CHARZYNY		
ADRES INWESTYCJI: CHARZYNY, DZ. NR: 15 dr. 56 dr. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 45, 46, 47, JEDN. EWID. NR 142010_2 RACIĄŻ, OBRĘB NR 4 CHARZYNY	BRANŻA: Drogowa	
INWESTOR: GMINA RACIĄŻ UL. KILIŃSKIEGO 2 09-140 RACIĄŻ	SKALA: 1:50	
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	DATA OPRACOWANIA: 09.03.2019 r.	
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	NUMER RYSUNKU: 3	
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. PAWEŁ GONTAREK	NUMER UPRAWNIENÍ: MAZ/0008/OWOD/13	PODPIS: